

BOQ
REHAB RUMDIS FASKES G-8 KESEHATAN KPAD GS

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
A	PEKERJAAN KM/WC (6 KM/WC)			-
	1 Bongkar keramik lantai	21,76 m2		-
	2 Bongkar keramik dinding	117,79 m2		-
	3 Bongkar pintu KM/WC	6,00 bh		-
	4 Bongkar bak air	6,00 bh		-
	5 Bongkar kloset exsisting	6,00 bh		-
	6 Penggantian geranit 60x60 untuk lantai	21,76 m2		-
	7 Penggantian geranit 60x60 untuk dinding	117,79 m2		-
	8 Pasang kloset duduk	6,00 unit		-
	9 Pasang floordrain stainlest	6,00 bh		-
	10 Pasang kran double	6,00 bh		-
	11 Pasang shower	6,00 bh		-
	12 Pasang pintu KM/WC UPVC	6,00 unit		-
	13 Pasang exhausfan plafond	6,00 unit		-
	14 Pasang instalasi exhausfan	6,00 titik		-
	15 Pasang saklar untuk exhausfan	6,00 bh		-
	16 Pekerjaan instalasi air bersih	1,00 ls		-
	17 Pekerjaan buang puing eks pekerjaan	3,00 rit		-
B	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			-
	1 Perbaikan kusen + daun pintu	15,00 bh		-
	2 Perbaikan kusen + daun jendela	10,00 bh		-
	3 Plitur kusen + daun pintu serta jendela	86,60 m2		-
C	PEKERJAAN DINDING & PLAFOND			-
	1 Pengerokan cat dinding	828,68 m2		-
	2 Pengecatan dinding area dalam	630,03 m2		-
	3 Pengecatan dinding area luar	344,89 m2		-
	4 Perbaikan plafond yang rusak	56,85 m2		-
	5 Pengecatan plafond	254,89 m2		-
	6 Pekerjaan waterproofing dak beton teras depan	7,05 m2		-
D	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL			-
	1 Pek. Perbaikan pompa air	1,00 ls		-
	2 Pek. Perbaikan instalasi air Torn Air	1,00 ls		-
	3 Pek. Instalasi titik AC	6,00 titik		-
	4 Pek. Bongkar AC Split exsisting	6,00 unit		-
	5 Pek. Penggantian AC Split 2 PK	1,00 unit		-
	6 Pek. Penggantian AC Split 1 PK	4,00 unit		-
	7 Pek. Penggantian AC Split 0.5 PK	1,00 unit		-
E	PEKERJAAN PAGAR			-
	1 Pek. Perbaikan pagar besi depan	1,00 ls		-
	2 Pek. Perbaikan gerbang pintu	1,00 ls		-
	3 Pek. Perbaikan pintu besi pagar	1,00 unit		-
	4 Pek. Perbaikan batu alam pagar	1,00 ls		-
	5 Pek. Coating batu alam dinding	14,78 m2		-

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
F	PEKERJAAN LANTAI			-
	1 Perbaikan lantai rabat area teras depan	1,00 ls		-
G	PEKERJAAN LAIN-LAIN			-
	1 Pengecatan rangka atap garasi depan	29,72 m2		-
	2 Perbaikan saluran air area samping	1,00 ls		-
	3 Perbaikan rangka + penutup atap	1,00 ls		-
Jumlah				-
Ppn 11%				-
Total				-
Pembulatan				-

Jakarta, 10 Agustus 2023
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Denmabesad,



Wawan Hermawan
 Kolenel Inf NRP 1910029890167