


RENCANA ANGGARAN BIAYA
RENOV. GAPURA POS 30 KOMPLEK KPAD GS

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA KOREKSI	JUMLAH HARGA
1	2	7	8	9
	PEKERJAAN PENDUKUNG			-
	1. Pekerjaan persiapan			-
	- Proteksi area kerja	1,00 ls		-
	- Alat bantu kerja	1,00 ls		-
	- Pek. Pembuangan puing	25,00 rit		-
	- Pek. Pembersihan sisa pekerjaan	1,00 ls		-
	GAPURA DEPAN			-
	1. Pekerjaan bongkaran			-
	- Pek. Bongkar plakak besi gapura	6,40 m2		-
	- Pek. Bongkar besi tiang gapura	18,00 m2		-
	- Pek. Bongkar lampu traffic	2,00 unit		-
	- Pek. Bongkar pintu gerbang besi lama	16,00 m2		-
	- Pek. Bongkar dinding pagar lama	14,40 m2		-
	- Pek. Bongkar beton pagar lama	0,92 m3		-
	- Pek. Bongkar batu tempel pagar lama	28,80 m2		-
	- Pek. Galian scrub tanah keras bekas taman & pondasi	49,79 m3		-
	2. Pekerjaan Pondasi, struktur beton & Besi			-
	- Pek. Galian tanah pondasi	9,43 m3		-
	- Pek. Pondasi pelat struktur + pedestal	2,64 m3		-
	- Pek. Pondasi pelat setempat	6,00 titik		-
	- Pek. Pondasi batu kali	3,96 m3		-
	- Pek. Sloof beton	1,92 m3		-
	- Pek. Kolom beton kisi-kisi pagar	2,08 m3		-
	- Pek. Pasang bata penutup celah kolom kisi-kisi pagar	0,86 m3		-
	- Pek. Ring balk beton	1,27 m3		-
	- Pek. Beton lantai kerja kaki tiang gapura 120.120	4,50 m3		-
	- Pek. Kolom beton bertulang tiang gapura	0,76 m3		-
	- Pek. Pasang bata ringan lapisan kolom struktur gapura	20,16 m2		-
	- Pek. Plesteran ciprat bulatan kolom gapura	31,92 m2		-
	- Pek. Plesteran	31,92 m2		-
	- Pek. Cor beton struktur tiang	4,11 m3		-
	- Pek. Besi baja WF 100	390,00 kg		-
	- Pek. Plat eser 1,2	150,00 kg		-
	- Pek. Siku 4x4 cremona	148,00 kg		-
	- Pek. Pasang kembali & perbaikan Siku 4x4 struktur tiang t=410cm	2,00 unit		-
	- Pek. Pasang kawat ram 1x1m	33,00 m1		-
	- Pek. Sloof beton dinding taman	0,77 m3		-
	3. Pekerjaan Pasangan			-
	- Pek. Pasang batu candi 20 x 40cm	78,4 m2		-
	- Pek. Pasang batu palimanan RTA 20 x 20cm	20,4 m2		-
	- Pek. Pasang batu palimanan RTA 10 x 20cm	18,90 m2		-
	- Pek. Pasang dinding bata ringan lengkungan	18,90 m2		-
	- Pek. Pasang dinding bata ringan sirip pagar	9,12 m2		-
	- Pek. Pasang plesteran pagar & lengkung gapura	139,90 m2		-
	- Pek. Pasang Acian pagar & lengkung gapura	22,12 m2		-
	- Pek. Pasang plesteran ban-banan tali air	120,60 m1		-
	- Pek. Pasang acian ban-banan tali air	120,60 m1		-
	- Pek. Pasang Profile kaki pilar dim=120cm	2,00 bh		-
	- Pek. Pasang Profile crown pilar dim=120cm	2,00 bh		-
	- Pek. Pasang dinding bata ringan dinding taman	23,13 m2		-
	- Pek. Pasang logo kartika eka paksi kuningan uk.100cm	2,00 unit		-
	- Pek. Huruf Stainlest "KOMPLEK PATI TNI AD" 40cm	32,00 unit		-
	4. Pekerjaan Finishing			-

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA KOREKSI	JUMLAH HARGA
1	2	7	8	9
	- Pek. Coating batu alam	131,46 m2		-
	- Pek. pengecatan dinding	22,12 m2		-
	- Pek. pengecatan list ban-banan	42,21 m2		-
	5. Pekerjaan Listrik			-
	- Pek. Pasang instalasi lampu Nym 3 x 2.5 mm	30,00 titik		-
	- Pek. Pasang lampu sorot pagar	18,00 bh		-
	- Pek. Pasang lampu sorot gapura	12,00 bh		-
	- Pek. Pasang lampu led warm logo	12,00 m'		-
	- Pek. Pasang saklar	2,00 bh		-
				-
				-
				-
				-

Jakarta, 16 Januari 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Denmabesad,


Galih Suhendro, S.Sos., M.M
Kolonel Czi NRP 11930091880571