

URAIAN SINGKATPEKERJAAN
RENOVASI SELASAR DEPAN POLI PARU
RUMKIT TK.II dr. SOEPRAOEN MALANG

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SAT Rp	JUMLAH HARGA Rp
1	2	3	4	5	6
A	Pekerjaan Persiapan				
1	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	60,75	m'		
2	Pembersihan lokasi	1,00	Ls		
B	Pekerjaan Bongkaran				
1	Bongkar Instalasi Listrik	1,00	ls		
2	Bongkar Instalasi Gas	1,00	ls		
3	Bongkar Instalasi Air	1,00	ls		
4	Bongkar Instalasi internet	1,00	ls		
5	Bongkar Atap Selasar	644,78	m2		
6	Bongkar genteng	616,20	m2		
7	Bongkar Lisplank	178,40	m'		
8	Bongkar Plafond	143,72	m2		
9	Bongkar Lantai	599,37	m2		
10	Bongkar beton	2,12	m3		
11	Bongkar dinding	111,50	m2		
12	Bongkar Tiang besi	1,00	ls		
13	Buang Bongkaran selama proyek	1,00	ls		
C	Pekerjaan Tanah				
1	Galian Tanah sedalam < 1m	109,10	m3		
2	Urugan Tanah Kembali	54,55	m3		
3	Urugan Peninggian lantai	90,01	m3		
4	Urugan Pasir	11,18	m3		
D	Pekerjaan Pasangan				
1	Pasang sambungan Instalasi Listrik	1,00	ls		
2	Pasang sambungan Instalasi Gas	1,00	ls		
3	Pasang sambungan Instalasi Air	1,00	ls		
4	Pasang sambung Instalasi internet	1,00	ls		
5	Pasangan dinding bata merah 1/2 bt	315,36	m2		
6	Pasangan Plesteran 1 m2	323,41	m2		
7	Pasangan Acian 1 m2	323,41	m2		
8	Benangan	447,00	m'		
9	Bak kontrol 60x60	6,00	buah		
E	Pekerjaan Beton				
1	Membuat Beton bertulang (SNI 2002) (Pondasi + beton penutup saluran)	9,23	m3		
F	Pekerjaan Atap				
1	Pasang Atap Alderon	710,50	m2		
2	Pasang talang datar, seng bjls 30 L = 0.90 m	62,57	m'		
3	Pasang Talang tegak Pipa 3"	56,00	m'		
4	Plafond kalsiboard + Rangka holow (kemhan)	76,51	m2		
5	Lisplank Woodplank 09/30	26,00	m'		
6	Perapihan pasang atap genteng	7,00	ttk		

1	2	3	4	5	6
G	Pekerjaan Besi				
1	Pasang Besi WF 150x75x5x7 mm	2.632,00	kg		
2	Pasang Besi Hollow 40x80x1,2	1.362,01	kg		
3	Pasang Plat 6 mm (mainan)	259,92	kg		
4	Pasang Plat 8 mm (plendes)	49,25	kg		
5	Pasang Mur baut angkur 5/8 x 30 cm	152,00	bh		
6	Pasang Besi siku L 40x40x3mm	208,08	kg		
7	Pasang Besi Regel (pengikat kolom)	273,23	m'		
8	Pasang rangka besi Pipa dan hollow	461,35	m2		
H	Pekerjaan Pengecatan				
1	Pengecatan besi (lapis 2x)	399,43	m2		
2	pengecatan kayu	9,12	m2		
3	pengecatan tembok	134,35	m2		
4	pengecatan plafon	76,51	m2		
I	Pekerjaan Lantai				
1	Pasang Keramik Selasar 40x40	605,28	m2		
2	Rabat lantai + saluran	16,03	m3		
J	Instalasi Listrik				
1	Pemasangan stop kontak	4,00	bh		
2	Pemasangan sklar ganda	4,00	bh		
3	Pemasangan lampu LED datar	12,00	titik		
4	Instalasi Listrik	20,00	titik		
5	Pasang MCB + Box	1,00	titik		
6	Pemasangan panel Box	1,00	titik		
				JUMLAH	
				Ppn 11%	
				JUMLAH	1.600.000.000,00
				PEMBULATAN	1.600.000.000,00

a.n. Kepala Rumah Sakit Tk.II dr. Soepraoen
(Selaku PPK),

dr. Reko Priyonggo, Sp.An.
Letnan Kolonel Ckm NRP 11030004750876

1.568.910.000,00

Malang, - - 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

dr. Ayiq Mahmud, Sp.OT (K), Spine
Letnan Kolonel Ckm NRP
1102005670674