

KOMANDO DAERAH MILITER IX/UDAYANA
RUMAH SAKIT TK. II UDAYANA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan : PARKIRAN
Lokasi : RSAD RUMKIT TK II UDAYANA
Tahun Anggaran : 2023

NO	URAIAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				-
1	Dokumentasi dan Administrasi	1,00	ls	-	-
2	Pek. Pengukuran	198,00	m1	-	-
3	Pek. Direksi Keet dan Gudang	1,00	ls	-	-
4	Pek. Bongkar Tiang Listrik Eksisting	3,00	bh	-	-
5	Pek. Penebangan Pohon Eksisting	4,00	bh	-	-
6	Pek. Bongkaran Pagar Eksisting	273,30	m2	-	-
7	Pek. Buangan Bongkaran Puing	1,00	ls	-	-
II	PEKERJAAAN GALIAN TANAH DAN PONDASI				-
1	Pek. Galian Sloof	23,76	m3	-	-
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi Tapak T=5cm	1,82	m3	-	-
3	Pek. Floor Lantai Kerja T=5cm	1,82	m3	-	-
4	Pek. Urugan Tanah Kembali	14,50	m3	-	-
III	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				-
1	Pek. Struktur Sloof 15x20				-
	Beton K-225	6,00	m3	-	-
	Besi	913,17	Kg	-	-
	Bekisting	60,00	m2	-	-
2	Pek. Struktur Kolom 15x20				-
	Beton K-225	2,18	m3	-	-
	Besi	410,31	Kg	-	-
	Bekisting	70,56	m2	-	-
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR				-
	PEKERJAAN FINISHING PAGAR STYLE BALI				-
1	Pek. Penebalan Kolom Pilar + Finishing Kepalaan Pilar	56,00	unit	-	-
2	Pek. Pas. Bata Ringan	15,00	m2	-	-
3	Pek. Plesteran	182,00	m2	-	-
4	Pek. Acian	182,00	m2	-	-
5	Pek. Pengactan Pagar baru	182,00	m1	-	-
7	Pek. Pas. Granit Hitam (Area Papan Nama)	15,00	m2	-	-
9	Pek. Neon Box (Logo dan Nama RSAD Udayana)	1,00	ls	-	-
10	Pek. Papan Nama Udayana (Detail)	1,00	ls	-	-
11	Pek. Pipa Besi Uk. 2"	576,00	m1	-	-
V	PEKERJAAN LAIN-LAIN				-
1	Pek. Perbaikan Pagar Eksisting	182,20	m1	-	-
2	Pek. Saluran Perbaikan Eksisting	182,20	m1	-	-
3	Pek. Pengadaan Lampu PJU Area Parkir	6,00	unit	-	-
	JUMLAH				-
	PPN 11 %				-
	JUMLAH TOTAL				-
	PEMBULATAN				-

Denpasar, Oktober 2023
Pejabat Pembuat Komitmen

Letnan Kolonel Ckm NRP

