

KOMANDO DAERAH MILITER III/ SILIWANGI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

PENGUMUMAN LELANG PENGADAAN BARANG/JASA
NOMOR PENG / 01 / III / 2022

Satuan Kerja : Makodam III/Siliwangi

Tahun Anggaran : 2022

1. Dasar :

- a. Kesepakatan bersama antara bank BJB dengan Tentara Nasional Indonesia Nomor 014/NK/DIR-CSE/2022 dan Nomor B/156/I/2022/TNI, tanggal 28 Januari 2022, Corporate Social Responsibility (CSR) Karya Bhakti Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran; dan
- b. Surat Kalakgiat Nomor : B / 167 / III / 2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran.

2. Paket Pekerjaan :

- a. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran.
- b. Nilai total HPS : Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) termasuk PPN.
- c. Sumber pendanaan : DIPA Corporate Social Responsibility (CSR) TA. 2022 swakelola oleh Kodam III/Slw.
- d. Metode : Satu sampul dengan Pascakualifikasi.

3. Pengambilan Dokumen Pemilihan :

- a. Dibuka tanggal : 23 Maret 2022 pukul 08.00 (jam kerja)
- b. Ditutup tanggal : 24 Maret 2022 pukul 16.00 (jam kerja)
- c. Tempat : Pokja KKP UKPBJ Kodam III/Slw
Jl. Kalimantan No. 14 Bandung.

4. Persyaratan :

- a. Memiliki ijin usaha yang sesuai dengan paket pelelangan ini dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang serta masih berlaku dan menyerahkan fotocopynya (*company profile*).
- b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari Direktur.

- c. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan pengambilan Dokumen Pemilihan.

Keterangan lain :

Untuk informasi selengkapnya pada saat pemberian penjelasan tanggal 25 Maret 2022 atau dapat ditanyakan di Pokja UKPBJ Makodam III/Siliwangi Jl. Kalimantan No. 14 Bandung.

Bandung, 23 Maret 2022

Ketua UKPBJ Makodam III/Siliwangi,



Totok Tri Harsono, S.A.P
Mayor Inf NRP 636798

KOMANDO DAERAH MILITER III/ SILIWANGI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

**PENGADAAN PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA DI DESA CIJULANG
KABUPATEN PANGANDARAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
	<u>I. PEK. PERSIAPAN</u>			
1	Pembersihan lapangan dan perataan	14,367.62 m2		
2	Pemb. Direksi keet	20.00 m2		
3	Penyediaan air kerja	1.00 Ls		
4	Penyediaan listrik kerja	1.00 Ls		
	<u>II. PEK. LAPANGAN SEPAK BOLA DAN TRACK LARI</u>			
	<u>a. pek. Drainase</u>			
1	Pek. Galian Tanah	698.00 m3		
2	Urugan tanah kembali	139.60 m3		
3	Urugan Pasir	29.68 m3		
4	Pas. saluran air pasangan bata uk. 30 x 40 x 120 cm	326.00 m ¹		
5	Pas. saluran air batu kali uk. 60 x 60 x 120 cm	372.00 m ¹		
4	Pas. Cover / penutup plat beton uk. 30 x 40 x 120 cm, t= 8 cm	326.00 m ¹		
5	Pas. Cover / penutup plat beton uk. 60 x 60 x 120 cm, t= 8 cm	372.00 m ¹		
	<u>b. pek. Track lari</u>			
1	Pek. Kansteen	785.00 m ¹		
2	Urugan Pasir	116.78 m ³		
3	urugan Pasir grevel (clay cuorts)	116.78 m ³		
	<u>c. pek. Lapangan sepak bola</u>			
1	Pek. Galian Tanah	143.00 m3		
2	Urugan tanah kembali	28.60 m3		
3	urugan tanah merah mendatangkan	1,890.00 m3		
4	Pek. Saluran inlet utama pipa PVC berlubang Ø 8" aw	486.00 m ¹		
5	Pek. Saluran inlet skunder pipa PVC berlubang Ø 6" aw	441.00 m ³		
6	Urugan krikil Ø 10-20 mm, t = 15 cm	933.00 m ³		
7	Urugan krikil Ø 2-10 mm, t = 10 cm	609.13 m ³		
8	Pas. Geo textile non woven	5,670.00 m2		
9	Pek. Lapisan penutup rumput manila	5,670.00 m2		
	<u>III. PEK. TRIBUN DAN BANGKU PEMAIN CADANGAN</u>			
	<u>a. pek. Tribun penonton</u>			
1	Pek. Galian Tanah	21.95 m3		
2	Urugan tanah kembali	4.39 m3		
3	urugan tanah merah mendatangkan	37.08 m3		
4	Urugan Pasir bawah pondasi	0.70 m ³		
5	Urugan Pasir bawah lantai	2.71 m ³		
6	Pas. Pondasi batu kali 1pc:4ps	26.33 m3		
7	Pas. Pondasi batu kosong	5.27 m3		
8	Pas. Dinding 1/2 bata 1pc : 4ps	67.96 m2		
9	Pek. Plesteran 1pc : 4 ps	135.92 m2		
10	Pek. Acian	135.92 m2		
11	Pas. Batu alam	31.06 m2		
12	Pas. Lantai kerja	31.06 m2		
13	Pas. Beton tumbuk 1pc : 3ps : 5 kr	2.80 m3		
14	Pas. Pondasi foot plat	2.83 m3		
15	Pas. Sloof 20x25 cm	3.60 m3		
16	Pas. Kolom pedestal 30x50 cm	2.04 m3		
17	Pas. Base plat 500x300x12 mm	3.74 kg		

1	2	3	4	5
18	Pas. Plat besi simpul / pengaku / sirip	334.31 kg		
19	Pas. Baut angkur Ø 22 mm	70.65 bh		
20	Pek. Pipa besi hitam Ø 6"	1,728.00 kg		
21	Pek. Pipa besi hitam Ø 4"	525.63 kg		
22	Pek. Pipa besi hitam Ø 2.5"	751.54 kg		
23	Pek. Pipa besi hitam Ø 2"	117.60 kg		
24	Pek. Pipa besi hitam Ø 1.5"	112.80 kg		
25	Pek. besi Ø 16 mm	57.92 kg		
26	Pas. Penutup atap onduline	90.00 m2		
27	Pek. Coating batu alam	31.06 m2		
28	Pek. Cat besi	18.77 m2		
	<u>a. pek. Bangku cadangan pemain</u>			
1	Pek. Galian Tanah	8.61 m3		
2	Urugan tanah kembali	1.72 m3		
3	Urugan Pasir bawah pondasi	0.70 m ³		
4	Urugan Pasir bawah lantai	0.79 m ³		
5	Pas. Pondasi batu kali 1pc:4ps	3.22 m3		
6	Pas. Pondasi batu kosong	0.64 m3		
7	Pas. Lantai kerja	31.06 m2		
8	Pas. Beton tumbuk 1pc : 3ps : 5 kr	1.65 m3		
9	Pas. Pondasi foot plat	0.86 m3		
10	Pas. Sloof 20x25 cm	1.20 m3		
11	Pas. Kolom pedestal 25x25 cm	0.40 m3		
12	Pas. Base plat 250x250x10 mm	2.00 kg		
13	Pas. Plat besi simpul / pengaku / sirip	20.40 kg		
14	Pas. Baut angkur Ø 18 mm	32.00 bh		
15	Pek. Pipa besi hitam Ø 4"	167.04 kg		
16	Pek. Pipa besi hitam Ø 2"	117.60 kg		
17	Pek. Pipa besi hitam Ø 1.5"	112.80 kg		
18	Pas. Penutup atap onduline	28.00 m2		
19	Pek. Cat besi	18.77 m2		
	<u>IV. PEK. RUANG GANTI</u>			
	<u>a. pek. Struktur ruangan ganti</u>			
1	Pek. Galian Tanah	26.50 m3		
2	Urugan tanah kembali	5.30 m3		
3	urugan tanah merah mendatangkan	3.50 m3		
4	Urugan Pasir bawah pondasi	2.60 m ³		
5	Urugan Pasir bawah lantai	2.10 m ³		
6	Pas. Pondasi batu kali 1pc:4ps	9.29 m3		
7	Pas. Pondasi batu kosong	1.86 m3		
8	Pas. Sloof 15x20 cm	2.17 m3		
9	Pas. Kolom beton 30x45 cm	2.16 m3		
10	Pas. Kolom beton 25x25 cm	1.70 m3		
11	Pas. Kolom beton 15x25 cm	2.04 m3		
12	Pas. Kolom beton 12x15 cm	2.16 m3		
13	Pas. balok beton 15x25 cm	2.04 m3		
14	Pas. balok beton 15x20 cm	0.40 m3		
15	Pas. balok lantai 12x20 cm	2.90 m3		
	<u>b. pek. Arsitek ruang ganti</u>			
1	Pas. Dinding 1/2 bata 1pc : 4ps	107.02 m2		
2	Pek. Plesteran 1pc : 4 ps	214.04 m2		
3	Pek. Acian	179.46 m2		
4	Pas. Batu alam	34.57 m2		
5	Pek. Coating batu alam	34.57 m2		
6	Pek. Kusen aluminium	106.80 m1		
7	Pas. Plafon gypsum rangka hollow	21.17 m2		
8	Pas. List plafon gypsum	36.00 m1		

1	2	3	4	5
9	Pas. Lantai kramik KM / WC 30x30 cm	18.20	m2	
10	Pas. Lantai kramik KM / WC 20x20 cm	2.97	m2	
11	Pas. Keramik dinding 20x25 cm	14.70	m2	
12	Pek. Cat dinding	179.46	m2	
13	Pek. Cat plafon	21.16	m2	
	b. pek. Mekanikal ,elektrikal dan plumbing			
1	Pas. Instalasi lampu	6.00	titik	
2	Pas. Instalasi stop kontak	2.00	titik	
3	Pas. Lampu sl 18 watt	4.00	bh	
4	Pas. Lampu sl 12 watt	2.00	bh	
5	Pas. Saklar tunggal broco	2.00	bh	
6	Pas. Saklar ganda broco	2.00	bh	
7	Pas. Fiting lampu	6.00	bh	
8	Pas. Closet duduk	2.00	bh	
9	Pas. Jet shower	2.00	bh	
10	Pas. Washtafel dinding + cermin	1.00	set	
11	Pas. Floor drain stainless steel	2.00	bh	
12	Pas. Kran stainless steel	2.00	bh	
13	Pas. Pipa PVC AW Ø 4"	5.00	m1	
14	Pas. Pipa PVC AW Ø 3"	9.00	m1	
15	Pas. Pipa PVC AW Ø 1/2"	20.00	m1	
16	Pas. Septic tank	1.00	bh	
	<u>V. PEK. PODIUM</u>			
	a. Pek. Struktur podium			
1	Pek. Galian Tanah	4.23	m3	
2	Urugan tanah kembali	0.85	m3	
3	urugan tanah merah mendatangkan	1.90	m3	
4	Urugan Pasir bawah pondasi	1.03	m³	
5	Urugan Pasir bawah lantai	0.85	m³	
6	Pas. Pondasi batu kali 1pc:4ps	7.00	m3	
7	Pas. Pondasi batu kosong	1.40	m3	
8	Pas. Sloof 20x25 cm	0.80	m3	
9	Pas. Kolom beton spiral Ø25 cm	1.00	m3	
10	Pas. balok beton 20x25 cm	0.80	m3	
11	Pas. balok beton 15x30 cm	0.50	m3	
12	Pas. Plat lantai beton bertulang t=12 cm	1.27	m3	
	b. Pek. Arsitektur podium			
1	Pas. Dinding 1/2 bata 1pc : 4ps	18.43	m2	
2	Pek. Plesteran 1pc : 4 ps	36.86	m2	
3	Pek. Acian	36.86	m2	
4	Pas. Batu alam	10.47	m2	
5	Pek. Coating batu alam	10.47	m2	
6	Pas. Plafon gypsum rangka hollow	17.63	m2	
7	Pas. List plafon gypsum	59.09	m1	
8	Pek. Cat dinding	10.47	m2	
9	Pek. Cat plafon	17.63	m2	
	b. Pek. elektrikal			
1	Pas. Instalasi lampu	1.00	titik	
2	Pas. Instalasi stop kontak	1.00	titik	
3	Pas. Lampu sl 18 watt	1.00	bh	
4	Pas. Saklar tunggal broco	1.00	bh	
5	Pas. Fiting lampu	1.00	bh	

1	2	3	4	5
	<u>VI. PEK. PAGAR</u>			
1	Pek. Galian Tanah	88.45 m3		
2	Urugan tanah kembali	29.48 m3		
3	Urugan Pasir bawah pondasi	17.30 m ³		
4	Pas. Pondasi batu kali 1pc:4ps	68.03 m3		
5	Pas. Pondasi batu kosong	13.61 m3		
6	Pas. Sloof 15x20 cm	11.34 m3		
7	Pas. Kolom beton 25x25 cm	29.93 m3		
8	Pas. Ring balok beton 15x20 cm	11.34 m3		
9	Pas. Dinding 1/2 bata 1pc : 4ps	1,268.82 m2		
10	Pek. Plesteran 1pc : 4 ps	1,903.23 m2		
11	Pek. Acian	1,903.23 m2		
12	Pek. Cat dinding	1,903.23 m2		
	<u>VII. PEK. LAIN - LAIN</u>			
1	Pas. sumur jet pump 45 m' + pompa 375 watt	1.00 bh		
2	Pas. tanki PVC 1000 liter + menara 4 m'	1.00 bh		
	JUMLAH			4.000.000.000,00

Terbilang : (Empat Milyar Rupiah)

Bandung, 23 Maret 2022

Ketua UKPBJ Makodam III/Siliwangi,



Totok Tri Harsono, S.A.P
Mayor Inf NRP 636798