

BOQ
HAR PLUMBING GEDUNG MABESAD

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	2	3	4	5
I	Plumbing Gedung D			-
1	Penggantian Pompa Semi Jet Pump (Ton Siaga, Satkon & Sisi Taman)	3,00 Unit		-
2	Pekerjaan instalasi pompa (Ton Siaga, Satkon & Sisi Taman)	1,00 ls		-
3	Penggantian Pompa Semi Jet Pump (Provost)	1,00 Unit		-
4	Pekerjaan instalasi pompa (Provost)	1,00 ls		-
5	Penggantian Pompa Pendorong (Roof Top Ged.D)	2,00 Unit		-
6	Pekerjaan instalasi pompa (Roof Top Ged.D)	1,00 ls		-
7	Penggantian Otomatis Pompa	4,00 Unit		-
8	Penggantian Pompa Submersible (Air Kotor Kantin Bawah)	2,00 Unit		-
9	Pekerjaan instalasi pompa (Air Kotor Kantin Bawah)	1,00 ls		-
10	Penggantian Pompa Air (Kantin)	2,00 Unit		-
11	Pekerjaan instalasi pompa (Kantin)	1,00 ls		-
12	Penggantian Pompa Air Tanah (Samping Ged.D)	1,00 Unit		-
13	Pekerjaan rumah pompa rooftop	1,00 Unit		-
II	Plumbing Gedung C			-
1	Pipa air kotor PVC AW 3"	36,00 m'		-
2	Pipa air kotor PVC AW 2"	36,00 m'		-
3	Service Pompa	2,00 Unit		-
	Centrifugal pump Ebara			
III	Plumbing Gedung E			-
1	Penggantian Pompa	1,00 Unit		-
	Centrifugal pump Ebara			
	Type : 50 x 40 FSHA			
	in out : 2 x 1,5"			
	Mechanical seal			
	Pressure Motor : 1,5kw 2hp 2800rpm / 380v 3phase			
	Capasitas : 200L/menit 12m³/h			
	Total Head : 22meter Vertical /2,2bar pressure			
2	Penggantian Pompa Submersible (Air Kotor SepticTank Bawah)	2,00 Unit		-
3	Pekerjaan instalasi pompa Air Kotor Septic Tank Bawah)	1,00 ls		-
4	Service Pompa	3,00 Unit		-
	Centrifugal pump			
5	Perbaikan instalasi pompa Air area ground tank air bawah	1,00 ls		-
6	Dudukan pompa rooftop	1,00 unit		-
7	Penggantian Pompa Semi Jet Pump utk air PDAM	1,00 Unit		-
8	Pekerjaan instalasi pompa utk air PDAM	1,00 ls		-
9	Penggantian Pompa Submersible (Groundtank masjid ke ged E)	1,00 Unit		-
10	Pekerjaan instalasi pompa (Groundtank masjid ke ged E)	1,00 ls		-
IV	Plumbing Gedung DispenAD			-
1	Penggantian Pompa Pendorong	1,00 Unit		-
2	Toren Air Ukuran 1000L + instalasi	2,00 unit		-
3	Pekerjaan Tangga akses ke atas	1,00 unit		-

<u>V</u>	Plumbing Gedung B			-
	1 Penggantian Pompa Submersible (Pembuangan Air Kotor Besment)	1,00 Unit		-
	2 Pekerjaan instalasi pompa (Pembuangan Air Kotor Besment)	1,00 ls		-
	3 Penggantian Pompa	1,00 Unit		-
	Centrifugal pump Ebara			
	Type : 50 x 40 FSHA			
	in out : 2 x 1,5"			
	Mechanical seal			
	Pressure Motor : 1,5kw 2hp 2800rpm / 380v 3phase			
	Capasitas : 200L/menit 12m³/h			
	Total Head : 22meter Vertical /2,2bar pressure			
	4 Service Pompa	1,00 ls		-
	Centrifugal pump Ebara			
<u>VI</u>	Plumbing Ged Aula Nasution & Infolahad			-
	1 Penggantian Pompa Submersible (Pembuangan Air Kotor SepticTank Di Jalan)	4,00 Unit		-
	2 Penggantian Pompa Kapasitas : 25L/menit	1,00 Unit		-
	3 Penggantian Pompa Kapasitas : 47L/menit	1,00 Unit		-
	4 Penggantian Pompa Semi Jet Pump (Sisi Luar Nasution)	1,00 Unit		-
	Pekerjaan instalasi pompa	1,00 ls		-
<u>VII</u>	Plumbing Gedung Utama			-
	1 Pemasangan Pompa Pendorong	2,00 Unit		-
	2 Penggantian Pompa Semi Jet Pump dan Tabung Preasure (Atas Gedung Utama)	2,00 Unit		-
	3 Penggantian Otomatis Pompa	2,00 Unit		-
	4 Pekerjaan instalasi pompa	1,00 ls		-
<u>VIII</u>	Penggantian Pompa Masjid			-
	1 Pemasangan Pompa Pendorong	1,00 Unit		-
	2 Penggantian Pompa Semi Jet Pump (Air Tanah Ke Tandon)	1,00 Unit		-
	3 Pekerjaan instalasi pompa	1,00 ls		-
			Total Harga	-
			PPN 11%	-
			Total	-
			Pembulatan	-

Jakarta, 16 Februari 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Denmabesad,



Suprayogi
Kolonel Czi NRP 1920042990668