

RENCANA ANGGARAN BIAYA
REHAB DRAINASE KOMPLEK KPAD GS

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN BONGKARAN			-
1	Pagar sementara dari rangka hollow dan penutup luar banner	25,00 m2		-
2	Pekerjaan galian tanah	564,69 m3		-
3	Pekerjaan urugan tanah kembali	169,41 m3		-
4	Proteksi area kerja	1,00 ls		-
II	PEKERJAAN UTAMA PERBAIKAN JALUR DRAINASE			-
1	Pek. Urugan pasir bawah U-Ditch	71,18 m3		-
2	Pek. U-Ditch concrete precast uk. 50 x 50cm	437,63 m'		-
3	Pek. Penutup U-Ditch concrete precast uk. 50cm	373,26 m'		-
4	Pek. U-Ditch concrete precast uk.40x40 tiap 1 m'	935,98 m'		-
5	Pek. Penutup U-Ditch concrete precast uk. 40cm	831,30 m'		-
6	Pek. Pemasangan Saluran Box Culvert Hd Uk. 40-40 Cm Pabrikasi	5,90 m'		-
7	Pek. Pemasangan Saluran Box Culvert Hd Uk. 50-50 Cm Pabrikasi	119,25 m'		-
8	Pek. Pemasangan Saluran Box Culvert Hd Uk. 80-80 Cm Pabrikasi	107,90 m'		-
9	Pek. Pembuatan bak kontrol mainhole drainase + pegangan BK. 40	23,00 unit		-
10	Pek. Pembuatan bak kontrol mainhole drainase + pegangan BK. 50	13,00 unit		-
11	Pek. Pembuatan bak kontrol mainhole drainase + pegangan BK. 90x73	8,00 unit		-
12	Pek. Pembuatan bak kontrol mainhole drainase + pegangan BK. 125x90	13,00 unit		-
13	Pek. Pasang Piva Aw Pvc 4"	72,00 m'		-
14	Pek. Pasang Piva Aw Pvc 2"	28,00 m'		-
15	Pek. Pasang Piva Aw Pvc 3/4"	28,00 m'		-
16	Pek. Perapihan Drainase Utama			-
	- Pek. Plesteran Drainase Utama	843,83 m2		-
	- Pek. Acian Drainase Utama	843,83 m2		-
	- Pek. Pembongkaran Lantai	26,32 m3		-
	- Pek. Rabat beton non struktur	52,64 m3		-
	- Pengecatan lantai	976,85 m2		-
17	Pekerjaan buang puing	112,00 rit		-
18	Pekerjaan pasangan bata merah	38,56 m2		-
19	Pekerjaan lapisan perekat + aspal	154,42 m2		-
20	Pek. Pengecatan dinding pagar rumah	443,00 m2		-
21	Pek. Kebersihan efek pekerjaan	1,00 ls		-
III	PEKERJAAN AREA PENAMPUNGAN AIR			-
1	Pek. Pembuatan Pagar Railing Tinggi 90 Cm	13,60 m'		-
2	Pek. Penggantian Atap Ruang Pompa dal banjir			-
	- Pek. Bongkar atap seng/asbes	88,00 m2		-
	- Pek. Pemasangan Aluminium Foil Untuk Atap	88,00 m2		-
	- Pek. Pasang Atap Spandek	88,00 m2		-
	- Pek. Pasang Nok Genteng Metal/Spandek	14,00 m'		-
	- Pek. Pengecatan reiling	13,60 m2		-
	- Pek. Perbaikan knalpot	1,00 ls		-
	- Pek. Dudukan pagar	2,00 m2		-
	- Pek. Cat dudukan pagar	5,26 m2		-
	- Pek. Pengecatan pipa dal banjir	1,00 ls		-
	- Pek. Polycarbonate	7,80 m2		-
Jumlah				-
PPN 11%				-
Total				-
Pembulatan				-

Jakarta, 16 Februari 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Denmabesad,



Suprayogi
Kolonel Czi NRP 1920042990668