

BOQ
REHAB JOGGING TRACK MABESAD

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	PEKERJAAN PERBAIKAN RUNNING TRACK SINTETIK			
1	Pembongkaran sintetis lama	177,00 M ²		-
2	Pembersihan aspal dan minyak pada sintetis lama	177,00 M ²		-
3	Pembongkaran dan pembuangan aspal pada landasan beton	177,00 M ²		-
4	Perbaikan landasan beton dengan screed 2-3 cm	177,00 M ²		-
5	Pengeleman ulang lintasan sintetis lama dengan lem khusus	177,00 M ²		-
B	PEKERJAAN LINE BARU RUNNING TRACK			
1	Penggarisan lintasan baru bahan cat polyurethane	1.500,00 M'		-
Jumlah				-
Ppn 11%				-
Total				-
Pembulatan				-

a.n. Komandan Detasemen Markas Besar TNI AD
Wakil Komandan,



Agus Supriyono, S.E., M.Han.
Kolonel Inf NRP 11970039481175